

# PRZEDMIAR ROBÓT - POPRAWIONY

Branża: Roboty drogowe  
Rodzaj: Inwestorski

**BUDOWA:**

REMONT ŁĄCZNIKA DROGI GMINNEJ O NR 1056410,  
UL. WOJSKA POLSKIEGO W ŻĘDOWICACH

**INWESTOR:**

GMINA ZAWADZKIE  
UL. DĘBOWA 13  
47-120 ZAWADZKIE

**KOSZTORYSANT:**

Kosztorys sporządził: Mirosław Sieja

L.p.	Kod	Nazwa / Przemiar	Ilość	Jedn.
		<b>Element 1</b>		
	KNR 0201 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. Krotność: 1,0000	0,0500	km
	KNR 0231 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 70*3+3,5*5 Krotność: 1,0000	150,0000	m2
	KNR 0231 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV Krotność: 1,0000	150,0000	m2
	KNR 0231 0106-0300	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem.grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Krotność: 1,0000	150,0000	m2
	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,0000	150,0000	m2
	KNR 0231 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm Krotność: 5,0000	150,0000	m2
	KNR AT03 0202-0200	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność: 1,0000	150,0000	m2
	KNR 0231 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm Krotność: 1,0000	150,0000	m2
	KNR 0231 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe Krotność: 1,0000	2,0000	szt.