

Przebudowa drogi ulicy Chrobrego w Kielczy  
Przedmiar robót

L.p.	Kod	Nazwa	Krotność	Jedn.	Ilość
<b>3</b>		<b>ULICA CHROBREGO</b>	1,0000		
<b>3.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
3.1.1	KNKRB 0001 0109- 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym.	1,0000	km	0,9000
3.1.2	KNR AT03 0101-0200	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	1,0000	m	4,0000
3.1.3	KNR AT03 0102-0300	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	1,0000	m2	4,0000
<b>3.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
	KNR 0231 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV	1,0000	m2	782,3400
	KNR 0231 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV	1,0000	m2	782,3400
	KNR 0404 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianie rozbozca	1,0000	m3	273,8190
	KNR 0404 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km	1,0000	m3	273,8190
3.2.3	KNR 0231 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV	1,0000	m2	782,3400
<b>3.3</b>		<b>Podbudowy</b>			
3.3.1	KNR 0231 0106-0300	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem.grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	1,0000	m2	782,3400
3.3.2	KNR 0231 0106-0400	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem.dodatek za każdy dalszy 1 cm. Za dalsze 4 cm	4,0000	m2	782,3400
3.3.3	KNR 0231 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	1,0000	m2	782,3400
3.3.4	KNR 0231 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	1,0000	m2	782,3400
3.3.5	KNR 0231 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm. Za dalsze 2 cm	2,0000	m2	782,3400
<b>3.4</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
3.4.1	KNR 0231 1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysłu kamiennego frakcji 8-12, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2	1,0000	m2	782,3400
3.4.2	KNR 0231 1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysłu kamiennego frakcji 5-8, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2	1,0000	m2	782,3400