


| | | |
|---|---|--------------------|
|  | INWESTOR: GMINA ZAWADZKIE UL. DĘBOWA 13 47-120 ZAWADZKIE | |
| | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Usługowo -Projektowe „MI” Mirosław Sieja ul. Piłsudskiego 10B/1 47-223 Kędzierzyn-Koźle | 1 Lipca 2014 r. |

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża: Drogowa
Rodzaj: Inwestorski

BUDOWA:

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do garaży w Zawadzkiem

INWESTOR:

Gmina Zawadzkie
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: Mirosław Sieja



DROGA DO GARAŻY
Przedmiar robót

| L.p. | Kod | Nazwa | Krotność | Jedn. | Ilość |
|----------|-----------------------|--|----------|-------|----------|
| 1 | | ROBOTY NA DZIAŁKACH | 1,0000 | | |
| 1.1 | KNR 0201 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. | 1,0000 | km | 0,1200 |
| 1.2 | KNR AT03 0201-0200 | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=5 Mpa z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji | 1,0000 | m2 | 580,4800 |
| 1.3 | KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | 1,0000 | m2 | 580,4800 |
| 1.4 | KNR AT03 0301-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień | 1,0000 | m2 | 580,4800 |
| 1.5 | KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | 1,0000 | m2 | 580,4800 |
| 1.6 | KNR AT03 0302-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień | 1,0000 | m2 | 580,4800 |
| 2 | | ROBOTY W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZK | 1,0000 | | |
| 2.1 | KNR 0231 0813-0400 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | 1,0000 | m | 10,0000 |
| 2.2 | KNR 0231 0812-0300 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | 1,0000 | m3 | 0,4500 |
| 2.3 | KNR 0231 0401-0800 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm, kategoria gruntu III, IV | 1,0000 | m | 10,0000 |
| 2.4 | KNR 0231 0402-0400 | Ławy pod krawężniki z betonu z oporem | 1,0000 | m3 | 0,4500 |
| 2.8 | KNR 0231 0403-0400 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | 1,0000 | m | 10,0000 |
| 2.9 | KNR AT03 0101-0100 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm | 1,0000 | m | 17,0000 |
| 2.10 | KNR AT03 0102-0200 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km | 1,0000 | m2 | 28,7500 |
| 2.11 | KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | 1,0000 | m2 | 28,7500 |
| 2.12 | KNR AT03 0302-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm przy wydajności rozkładarki 200 t na dzień | 1,0000 | m2 | 28,7500 |